

Wohnüberbauung Murhubel, Triengen



Zeitraum Herbst 2024
Projektgrösse Wohnüberbauung

Auftraggeber JEGO AG, Hünenberg
Planer JEGO AG, Totalunternehmer, Hünenberg

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Planung Baugrube mit Baugrubensicherung.
System: Vernagelte Spritzbetonwand.

PROJEKTBECHRIEB

Wohnüberbauung mit 5 Mehrfamilienhäuser und einer gemeinsamen Einstellhalle mit einer Gesamtlänge von 120 m. Aufgrund der knappen Platzverhältnissen wurde der Baugrubenabschluss mit vernagelten Spritzbetonwänden gesichert. Im Bereich der Kantonsstrasse wurde der Baugrubenabschluss für maximale Standsicherheit mittels Injektionsdübel gesichert.